



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

CAHIER DES CHARGES

REALISATION DES VOIES D'ACCES COMPLEMENTAIRES AU CTF

I/ Note aux soumissionnaires

II/ Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP)

III/ Modèle de lettre de soumission

IV/ Cadre de devis estimatif

MARS 2022

I. NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES

I – DISPOSITIONS GENERALES

I.1 - Objet de l'appel d'offres

Le Centre de Traitement Fiduciaire de la BCEAO (CTF) à Yamoussoukro est desservi par une route bitumée partant de la voie d'Attiegouakro et longeant les clôtures EST et SUD de sa concession et s'arrêtant au niveau de l'accès du personnel.

Le présent appel d'offres a pour objet de sélectionner les entreprises qui seront chargées des travaux portant sur :

- le terrassement général de la parcelle extension du CTF ;
- la conception et la réalisation d'une voirie depuis la route d'Attiegouakro jusqu'à l'angle sud-est de la concession du CTF dite voie Est ;
- la conception et la réalisation d'une voirie prolongeant la route bitumée existante située au sud de la clôture du CTF dite voie SUD ;
- la réalisation de zones tampon sur les périmètres intérieurs des terrains dits extension et réserves du CTF.

I.2 - Nature du marché et contenu du prix

Les travaux projetés sont constitués en un lot unique avec 3 options obligatoires :

- Offre de base : Terrassements généraux de la parcelle extension
- Option 1 : Voie Est et SUD en terre / zones tampon débroussaillées
- Option 2 : Voies Est en terre / voie Sud bitumée / zones tampon débroussaillées
- option 3 : voie Est et Sud bitumées / zones tampon débroussaillées

Le marché y relatif est de type global forfaitaire et sera libellé en hors taxes hors douane.

Le prix global forfaitaire comprend le bénéfice de l'Entrepreneur. Il comprend en outre toutes les dépenses et charges résultant des études préalables, des études d'exécution et de la réalisation des travaux, quels que soient les aléas pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales et la présence d'autres entreprises sur le chantier.

Il comprend notamment les dépenses, charges et frais ci-après :

- frais nécessités par les études de conception et d'exécution ;
- frais de passation des marchés, le cas échéant ;
- frais d'assurances de tous ordres (responsabilité civile, tous risques chantier) ;
- frais d'installation du chantier ;
- frais d'élaboration et de fourniture des plans d'exécution et des plans de récolement en fin de chantier ;
- frais d'implantation, d'essais, de contrôle de tous ouvrages, matériaux et fournitures ;
- frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier.

I.3 - Conditions de participation

Sont admises à participer au présent appel d'offres les entreprises spécialisées en travaux routiers installés dans l'un des pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africain.

Pour permettre aux entreprises de mieux apprécier les travaux à réaliser, une visite des lieux est programmée à la date précisée dans l'avis d'appel d'offres. A cet égard, la BCEAO ne prendra

en compte que les offres présentées par les entreprises qui auront participé à ladite visite.

Les entreprises pourront, si elles le désirent, retourner sur les lieux pour les relevés nécessaires à la finalisation de leurs offres.

I.4 - Présentation de l'offre

Les offres seront rédigées en langue française.

Les offres présentées par les soumissionnaires comprendront :

- la lettre de soumission datée et signée ;
- le devis quantitatif et estimatif des travaux ;
- le dossier d'étude de conception des voies comprenant : le plan d'aménagement indiquant les ouvrages de drainage, les signalisations (verticales et horizontales), la largeur des voies, la nature des revêtements ;
- les profils en travers type ;
- les profils en long ;
- les références similaires du soumissionnaire datant de moins de cinq (5) ans ;
- toute note explicative de l'intervention de l'entreprise ;
- les fiches techniques des matériaux prévus ;
- la liste du personnel d'encadrement à déployer sur le site ;
- la liste du matériel prévu sur le chantier ;
- le planning prévisionnel des travaux.

Les offres seront rédigées en langue française.

En raison des restrictions liées à la pandémie COVID 19, la Banque Centrale opte pour une transmission dématérialisée des dossiers de soumissions.

I.5 - Monnaie

Dans le cadre de cette consultation, la monnaie de règlement est le franc CFA.

I.6 - Remise des offres

En raison des restrictions liées à la pandémie COVID 19, la Banque Centrale opte pour une transmission dématérialisée des dossiers de soumissions.

A cet égard, Les offres, sous la forme d'un dossier électronique protégé par mot de passe, devront être transmises à travers les services d'envoi de fichiers volumineux (*wetransfer*, *grosfichiers*, etc.) comme suit :

- le lien de téléchargement est à communiquer à l'adresse courrier.zdps@bceao.int (le message de transmission devra clairement indiquer l'appel d'offres concerné et le nom de la structure soumissionnaire) ;
- le mot de passe d'accès au dossier est à envoyer séparément à l'adresse courrier.zdps-seti@bceao.int.

I.7 - VALIDITE DES OFFRES

La durée de validité des offres devra être au minimum de six (6) mois à compter de la date limite de remise des soumissions.



II. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

II – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

II.1 - Description des travaux

Les différentes options demandées par le Maître de l'Ouvrage sont tracées sur les photos jointes en annexes.

La structure des chaussées sera déterminée par les résultats du dimensionnement. La couche de roulement des voies revêtues sera en enrobé dense. Le niveau de trafic à prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées revêtues est de type T4 (passage de 20 à 50 poids lourds par jour).

Les entreprises devront identifier et évaluer les ouvrages divers à réaliser (les caniveaux, les dalots, les bordures, la signalisation horizontale et la signalisation verticale, etc.).

Les études prendront en compte l'assainissement de la zone notamment la collecte des eaux de pluie provenant de l'ensemble immobilier et leur drainage dans le lac.

Le dossier attendu à ce stade constitue un avant projet sommaire des travaux à réaliser. Après le choix des entreprises, des études détaillées devront être effectuées afin de fixer le coût définitif du projet.

Les travaux se présentent comme suit :

- **Offre de base : Terrassement général du terrain extension**

- Nettoyage de l'ensemble de la parcelle y compris abattage des arbres.
- Évacuation des troncs d'arbres et incinération des herbes, des feuilles et des brindilles ;
- Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur du terrain extension du CTF sur une largeur de 10 m ;
- Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur de la zone réserve du CTF sur une largeur de 10 m.

- **Option 1 : voies est et sud en terre**

- a) **Voie Est en terre**

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 20 m à partir du mur de clôture par débroussaillage et décapage de la terre végétale sur le tronçon quittant la route d'Attiegouakro jusqu'à l'angle sud-est de la concession du CTF ;
- nivellement de l'emprise de la voie (voir profil en travers type) ;
- réalisation d'un fossé en terre de 5 m de large le long du mur de clôture depuis la route d'Attiegouakro jusqu'à l'angle sud-est de la concession du CTF ;
- réalisation de deux ouvrages de franchissement, l'un au niveau du croisement de la route d'Attiegouakro et la nouvelle voie projetée et l'autre au niveau de l'angle nord-est de la concession du CTF ;
- réalisation de la plate-forme en terre de 10 m de large (chaussée de 7 m et accotement de 1 * 1.5 m), déversée par apport de graveleux latéritique de 15 cm compacté à 90 % de l'optimum proctor (voir profil en travers de principe) ;
- engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé, d'une largeur de 5 m.

- b) **Voie Sud en terre**

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 30 m par débroussaillage et décapage de la terre végétale de la fin de la voie bitumée côté sud jusqu'à l'angle sud-est de la concession ;
- nivellement de l'emprise de la voie (voir profil en travers type) ;

- la réalisation d'un fossé entre la chaussée et le mur de clôture depuis le caniveau existant à l'entrée principale du CTF jusqu'à l'angle sud-est de la concession ;
- la réalisation de la plate-forme en terre de 8.5 m de large (chaussée de 7 m et accotement de 1 * 1.5 m), déversée par apport de graveleux latéritique de 15 cm compacté à 90 % de l'optimum proctor (voir profil en travers de principe) ;
- engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé, d'une largeur de 15 m.

c) Zones tampon des terrains extension et réserves du CTF

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 10 m sur tout le périmètre intérieur du terrain extension du CTF par débroussaillage avec des engins de terrassement (ouverture de voie).
- dégagement de l'emprise sur une largeur de 10 m sur tout le périmètre intérieur du terrain réserve du CTF par débroussaillage avec des engins de terrassement (ouverture de voie).

● **Option 2 : Voie est en terre et prolongement du bitumage de la voie sud**

a) Voie Est en terre

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 20 m à partir du mur de clôture par débroussaillage et décapage de la terre végétale sur le tronçon quittant la route d'Attiegouakro jusqu'à l'angle sud-est de la concession du CTF ;
- nivellement de l'emprise de la voie (voir profil en travers type);
- réalisation d'un fossé en terre de 5 m de large le long du mur de clôture depuis la route d'Attiegouakro jusqu'à l'angle sud-est de la concession du CTF ;
- réalisation de deux ouvrages de franchissement, l'un au niveau du croisement de la route d'Attiegouakro et la nouvelle voie projetée et l'autre au niveau de l'angle nord-est de la concession du CTF ;
- réalisation de la plate-forme en terre de 10 m de large (chaussée de 7 m et accotement de 1 * 1.5 m), déversée par apport de graveleux latéritique de 15 cm compacté à 90 % de l'optimum proctor (voir profil en travers de principe) ;
- engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé, d'une largeur de 5 m

b) Voie Sud bitumée

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 25 m par débroussaillage et décapage de la terre végétale de la fin de la voie bitumée côté sud jusqu'à l'angle sud-est de la concession ;
- nivellement de l'emprise de la voie ;
- réalisation d'un caniveau en béton armé de section 80x80 entre la chaussée et le mur de clôture jusqu'au caniveau de la voie bitumée existante sud (voir profil en travers de principe) ;
- réalisation d'une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique stabilisé à 3% ;
- fourniture et pose de bordures T2 ;
- réalisation d'une couche de base en Grave Non Traité de 15 cm ;
- réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm ;
- engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé sur 15 m.

c) Zones tampon des terrains extension et réserves du CTF

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 10 m sur tout le périmètre intérieur du terrain extension du CTF par débroussaillage avec des engins de terrassement (ouverture de voie) ;
- dégagement de l'emprise sur une largeur de 10 m sur tout le périmètre intérieur du terrain réserve du CTF par débroussaillage avec des engins de terrassement (ouverture de voie).

● **Option 3 : voies est et sud bitumées (voir profil en travers de principe)**

a) Voie est bitumée

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 15 m par débroussaillage et décapage de la terre végétale pour le tronçon quittant la route d'Attiegouakro jusqu'à l'angle sud-est de la concession du CTF ;
- nivellement de l'emprise de la voie ;
- réalisation d'un caniveau en béton armé de section 80x80 entre la chaussée et le mur de clôture jusqu'au caniveau de la voie bitumée existante sud (voir profil en travers de principe);
- réalisation d'une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique stabilisé à 3% ;
- fourniture et pose de bordures T2 ;
- réalisation d'une couche de base en Grave Non Traité de 15 cm
- réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm
- engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé sur 5 m.

b) Voie Sud bitumée

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 25 m par débroussaillage et décapage de la terre végétale de la fin de la voie bitumée côté sud jusqu'à l'angle sud-est de la concession ;
- nivellement de l'emprise de la voie ;
- la réalisation d'un caniveau en béton armé de section 80x80 entre la chaussée et le mur de clôture jusqu'au caniveau de la voie bitumée existante sud (voir profil en travers de principe);
- la réalisation d'une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique stabilisé à 3% ;
- la fourniture et pose de bordures T2 ;
- la réalisation d'une couche de base en Grave Non Traité de 15 cm
- la réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm
- engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé sur 15 m.

c) Zones tampon des terrains extension et réserves du CTF

- Dégagement de l'emprise sur une largeur de 10 m sur tout le périmètre intérieur du terrain extension du CTF par débroussaillage avec des engins de terrassement (ouverture de voie).
- dégagement de l'emprise sur une largeur de 10 m sur tout le périmètre intérieur du terrain réserve du CTF par débroussaillage avec des engins de terrassement (ouverture de voie).

II.2 - Données fournies par le Maître de l'Ouvrage

Il est mis à la disposition des soumissionnaires les données suivantes :

- le plan topographique de la zone couverte par les études issues des levés satellites ;
- les profils en travers types des voies Est et Sud ;
- les images satellites avec indication du tracé des voies à réaliser.



III. MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

**« APPEL D'OFFRES POUR DIVERS TRAVAUX AU CENTRE DE TRAITEMENT FIDUCIAIRE
(CTF) DE LA BCEAO A YAMOOUSSOUKRO EN COTE D'IVOIRE »**

Offre de base ou Option n° [Préciser l'option]

Je soussigné [*Nom prénoms et fonction*],

Agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise [*Adresse complète de l'Entreprise, numéro de téléphone et adresse email*] inscrit au Registre du Commerce et du crédit Mobilier de [*lieu de résidence*] sous le numéro [*Numéro du registre de commerce*] :

- après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel d'offres pour divers travaux au Centre de Traitement Fiduciaire de la BCEAO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ;
- après m'être rendu compte de la situation des lieux, des installations qui s'y trouvent actuellement et après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et l'importance des travaux à réaliser :

1 - me soumetts et m'engage à exécuter les travaux, conformément au dossier d'appel d'offres, moyennant le prix global, forfaitaire, non révisable, hors taxes, et hors droits de douane de [*Montant en chiffres et en lettres*],

2- m'engage à accomplir les travaux dans un délai de [*Délai d'exécution prévu dans le planning*] à compter de la date de la notification de l'ordre de service pour commencer les travaux,

3- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément aux prescriptions du cahier des charges et suivant les règles de l'art,

4- m'engage à maintenir mon prix pendant une période de six (6) mois à compter de la date de dépôt des offres,

5- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, en faisant donner crédit au compte n° [*numéro de compte*] ouvert au nom de [*Attributaire du compte*] à la [*Banque*].

Fait à [*lieu de résidence*], le [*jour/mois/année*]

Signature et Cachet

[*Nom et Prénoms*]

IV. CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

NB : Les cadres de devis estimatifs sont donnés à titre indicatif.

N°	Désignation	U	Qté	Prix unitaire	Montant
OFFRE DE BASE					
1	Installation de chantier	FF	1		
2	Nettoyage général du terrain y compris abattage des arbres	FF	1		
3	Évacuation des troncs d'arbres et incinération des herbes, des feuilles et des brindilles	FF	1		
4	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur du terrain extension du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
5	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur de la zone réserve du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
MONTANT TOTAL HT/HDD OFFRE DE BASE (FCFA)					
OPTION 1					
1	Installation de chantier	FF	1		
2	Etudes techniques diverses	FF	1		
Voie Est en terre					
3	Dégagement de l'emprise de la voie	FF	1		
4	Déblais mise en dépôt	m ³			
5	Remblais provenant des déblais	m ³			
6	Réalisation de fossés d'assainissement en terre	ml			
7	Réalisation de la chaussée en graveleux latéritique compacté	m ³			
8	Réalisation d'ouvrages de franchissement	u			
9	Engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé	m ²			
Voie Sud en terre					
10	Dégagement de l'emprise de la voie	FF	1		
11	Déblais mise en dépôt	m ³			
12	Remblais provenant des déblais	m ³			
13	Réalisation de fossés d'assainissement en terre	ml			
14	Réalisation de la chaussée en graveleux latéritique compacté	m ³			
15	Engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé	m ²			

N°	Désignation	U	Qté	Prix unitaire	Montant
Sous-total Voie Sud en terre					
Zones tampon					
16	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur du terrain extension du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
17	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur de la zone réserve du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
Sous-total Zones tampon					
TOTAL OPTION 1					
OPTION 2					
1	Installation de chantier	FF	1		
2	Etudes techniques diverses	FF	1		
Voie Est en terre					
3	Dégagement de l'emprise de la voie est	FF	1		
4	Déblais mise en dépôt				
5	Remblais provenant des déblais				
6	Réalisation de fossés d'assainissement en terre	ml			
7	Réalisation de la chaussée en graveleux latéritique compacté	m ³			
8	Réalisation d'ouvrages de franchissement	u			
9	Engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le fossé	m ²			
Sous-total Voie Est en terre					
Voie Sud bitumée					
10	Dégagement de l'emprise	FF	1		
11	Déblais mise en dépôt				
12	Remblais provenant des déblais				
13	Réalisation de caniveau en béton armé 80x80	ml			
14	Réalisation d'une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique stabilisé à 3%	m ³			
15	Fourniture et pose de bordures T2	ml			
16	Réalisation d'une couche de base en Grave Non Traité de 15cm	m ³			
17	Réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm, y compris couche d'accrochage	m ²			
18	Engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le caniveau	m ²			

N°	Désignation	U	Qté	Prix unitaire	Montant
Sous-total Voie Sud bitumée					
Zones tampon					
19	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur du terrain extension du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
20	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur de la zone réserve du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
Sous-total Zones tampon					
TOTAL OPTION 2					
OPTION 3					
1	Installation de chantier	FF	1		
2	Etudes techniques diverses	FF	1		
Voie Est bitumée					
3	Dégagement de l'emprise de la voie est	FF	1		
4	Déblais mise en dépôt				
5	Remblais provenant des déblais				
6	Réalisation de caniveau en béton armé 80x80	ml			
7	Réalisation d'une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique stabilisé à 3%	m ³			
8	Fourniture et pose de bordures T2	ml			
9	Réalisation d'une couche de base en Grave Non Traité de 15cm	m ³			
10	Réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm	m ²			
11	Réalisation d'ouvrages de franchissement	u			
12	Engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le caniveau	m ²			
Sous-total Voie Sud bitumée					
Voie Sud bitumée					
13	Dégagement de l'emprise de la voie est	FF	1		
14	Déblais mise en dépôt				
15	Remblais provenant des déblais				
16	Réalisation de caniveau en béton armé 80x80	ml			
17	Réalisation d'une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique stabilisé à 3%	m ³			
18	Fourniture et pose de bordures T2	ml			

N°	Désignation	U	Qté	Prix unitaire	Montant
19	Réalisation d'une couche de base en Grave Non Traité de 15cm	m ³			
20	Réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm	m ²			
21	Réalisation d'ouvrages de franchissement	u			
22	Engazonnement de l'espace situé entre le mur de clôture et le caniveau	m ²			
Sous-total Voie Sud bitumée					
Zones tampon					
23	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur du terrain extension du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
24	Décapage et évacuation de la terre végétale sur le périmètre intérieur de la zone réserve du CTF sur une largeur de 10 m	m ²			
Sous-total Zones tampon					
MONTANT TOTAL HT/HDD OPTION 3 (FCFA)					