



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Nationale pour la Guinée-Bissau
Agence Principale de Bissau

**APPEL A CONCURRENCE POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU
RESERVOIR D'EAU GLACEE DE LA CLIMATISATION CENTRALE DE
L'AGENCE PRINCIPALE DE BISSAU**

MAI 2022



I. OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations pour le remplacement d'un réservoir d'eau glacée de la climatisation centrale de l'Agence Principale de Bissau.

II – DESCRIPTION DU RESERVOIR EXISTANT

Le réservoir d'eau glacée de la climatisation centrale de l'Agence principale de Bissau est composé comme suit :

- **RESERVOIR TAMPON CALORIFIQUE POUR EAU GLACEE5 (DN1500, HAUTEUR 3610MM)**
- **CAPACITE 6000 Litres**
- **PRESSION DE SERVICE MAXI 4BAR**
- **4 PIQUAGES A BRIDE PLATE PN10 DN200**
- **1 TUBE FILETE 50/60**
- **1 ISOLATION THERMIQUE ANTI-CONDENSATION PAR MOUSSE POLYUTRETHANE**

III – CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'entreprise devra procéder à la fourniture et pose d'un nouveau reservoir calorifique de mêmes caracteristiques que l'existant.

Les travaux à exécuter se résument comme suit :

- la dépose et l'évacuation hors du site de la Banque, du reservoir à remplacer ;
- la fourniture d'un nouveau reservoir muni des mêmes caracteristiques que l'ancien reservoir, avec tous les accessoires permettant sa fixation dans les règles de l'art au support existant de l'Agence ;
- la pose et le raccordement du reservoir fourni.

IV – RECEPTION – GARANTIE

La réception pourra être prononcée qu'après le constat de la livraison et de l'installation conforme du matériel.

L'entreprise garantira le réservoir sur une durée d'une année minimum à compter de la date de réception provisoire. Durant cette période, la fourniture de toute pièce, son remplacement ou toute réparation seront entièrement à la charge du fournisseur.

V- EXIGEANCE DE L'OFFRE

Votre offre devra, sous peine de rejet :

- indiquer les caractéristiques et spécifications techniques du reservoir defini au cadre du devis quantitatif et estimatif ;
 - indiquer les prix unitaires et totaux HT/ HDD en FCFA.
-

VI. CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (à titre indicatif)

I	FOURNITURE ET POSE RESERVOIR TAMPON CALORIFIGE POUR EAU GLACEE5 (DN1500, HAUTEUR 3610MM) <ul style="list-style-type: none"> • CAPACITE 6000 Litres • PRESSION DE SERVICE MAXI 4BAR • 4 PIQUAGES A BRIDE PLATE PN10 DN200 • 1 TUBE FILETE 50/60 • 1 ISOLATION THERMIQUE ANTI- CONDENSATION PAR MOUSSE POLYUTRETHANE 	ENS	1	
II	FRAIS DE TRANSPORT <u>NB</u> quantité et dimension des piquages à verifier dimension du balon à valider pour circuit fermé uniquement	FF	1	
Montant total HT/HDD (FCFA)				

NB : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Il peut donc être complété sur la base de l'expérience et l'expertise de chaque soumissionnaire.