



BCEAO

BANQUE CENTRALE DES ÉTATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Générale de l'Administration et des Ressources Humaines
Direction du Patrimoine et de la Sécurité
Service des Etudes et Travaux Immobiliers

CAHIER DES CHARGES

**RENOVATION DE LA CHARPENTE EN BOIS DE LA SALLE DE CONFERENCE DU
SIÈGE DE LA BCEAO**

OCTOBRE 2023



I. OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations relatives à la rénovation de la charpente en bois de la Salle de Conférence du Siège de la BCEAO à Dakar.

II. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES

Les travaux envisagés visent à rénover les arches, les poutres et l'ensemble du bois de la charpente ainsi qu'au remplacement du skydome en résine de la Salle de Conférence du Siège. A cet effet, il est attendu des soumissionnaires les prestations ci-après :

Pour les poutres et arches en bois :

- le sondage des parties à remplacer ou à traiter sur le bois ;
- le remplacement du bois détérioré en respectant les gabarits ;
- le traitement anti-termite au xylophène pour l'ensemble du bois qui s'effectuera par application de surface (pulvérisation basse pression et injection en profondeur) ;
- remplacement des chaperons de protections de relevés d'étanchéité au niveau de la coupole ;
- rénovation du skydome (nettoyage, lessivage et application de peinture transparente) ;
- l'application d'une peinture marine sur l'ensemble du bois.

Pour les platines métalliques des socles en bois :

- le démontage des flasques et le remplacement du bois détérioré au niveau des fixations ;
- le traitement à l'antirouille des contre plaques rectangulaires ;
- le remplacement des tiges filetées, rondelles et écrous usagés.

Pour le remplacement du Skydome :

La dépose de la coupole existante et son remplacement par une coupole translucide de même type

IMPORTANT :

- Les prestations se feront au strict respect des règles de sécurité en vigueur. La Banque Centrale se réserve le droit de vérifier le port effectif des équipements de protection individuel (EPI) pour les intervenants et l'utilisation de harnais pour tous travaux en hauteur.
- Les travaux se feront toutes sujétions comprises avec le plus grand soin. A cet égard, les spécifications techniques des produits et peintures utilisés pour ces travaux de rénovation seront jointes à l'offre.

Remarques :

Il sera précisé dans l'offre :

- le délai de validité de l'offre ;
 - le délai d'exécution de travaux ;
 - la garantie (durée et contenu). Elle devra couvrir les opérations d'entretien périodique nécessaires au maintien en bon état du bois.
-

V. CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire (F CFA)	Prix total HT (F CFA)
Installation de chantier, balisage de la zone des travaux, évacuation hors de la banque des déchets de chantier	Ens	1		
Rénovation des arches en bois		8		
Rénovation des platines métalliques des socles en béton		8		
Remplacement des visseries usagées et traitement à l'antirouille des platines métalliques des socles en béton		8		
Remplacerons des chaperons de protection des relevés d'étanchéité	ml			
Remplacement du skydome	Ens	1		
Traitement anti-termite au xylophène et application d'une peinture marine sur l'ensemble du bois (spécifications techniques des produits utilisés à préciser)	m ²			
Nettoyage des entrées d'eau pluviales	Ens	1		
MONTANT GLOBAL HT/ HDD				

N.B. : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Il devra être vérifié et peut être complété sur la base de l'expérience et l'expertise de chaque soumissionnaire. En tout état de cause, les travaux ne seront acceptés que s'ils sont d'une finition irréprochable dans le choix de matériaux et de leur mise en œuvre.