



**BCEAO**  
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS  
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

**Direction Générale de l'Administration et des Ressources Humaines**  
Direction du Patrimoine et de la Sécurité  
Service des Etudes et Travaux Immobiliers

## **CAHIER DES CHARGES**

**REPLACEMENT DE LA MOQUETTE DE LA BIBLIOTHEQUE DU SIEGE DE LA BCEAO A  
DAKAR**

**DÉCEMBRE 2023**

---

## **I – OBJET DU CAHIER DES CHARGES**

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations relatives au remplacement de la moquette de la Bibliothèque de son Siège à Dakar. Les prestations attendues sont organisées en deux lots distincts et indépendants comme suit :

- Lot 1 : Remplacement de la moquette du rez de chaussée de la bibliothèque ;
- Lot 2 : Remplacement de la moquette au sous-sol de la bibliothèque.

### **II. Description des prestations attendues**

Les prestations attendues concernent :

- la dépose des moquettes existantes ;
- la fourniture et la pose de nouvelles moquettes avec les caractéristiques suivantes :

#### **II.1 - Remplacement de la moquette du rez de chaussée de la bibliothèque (Lot 1)**

- surface couverte (m<sup>2</sup>) : 450 m<sup>2</sup> ( à vérifier sur le terrain) ;
- texture : bouclé coupé ;
- classification : T4 ;
- coloris : au choix du Maître de l'Ouvrage.

#### **II.2 - Remplacement de la moquette au sous-sol de la bibliothèque (Lot 2)**

- surface couverte (m<sup>2</sup>) : 350 m<sup>2</sup> ( à vérifier sur le terrain) ;
- texture : bouclé coupé ;
- classification : T4 ;
- coloris : au choix du Maître de l'Ouvrage.

#### **Il importe de noter que :**

- La moquette à fournir doit être à usage professionnel intense, antistatique permanent et réducteur des bruits d'impacts (bruits de pas et de choc), présentant des propriétés d'absorption des bruits aériens (conversations, sonneries, tous les bruits qui se propagent de manière aérienne). Un échantillon de 10 cm X 10 cm sera joint à l'offre ;
  - la nature des formules chimiques incompatibles avec la moquette doit être impérativement précisée notamment en ce qui concerne la compatibilité de la moquette avec l'utilisation de produits d'entretien ;
  - les travaux devront être exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur ;
  - la documentation technique des équipements proposés sera impérativement rédigée jointe à l'offre ;
  - les travaux se feront toutes sujétions comprises et avec le plus grand soin. En tout état de cause, les nouvelles installations ne seront acceptées que si elles sont d'une finition irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en œuvre. En conséquence, les coûts des prestations devront comprendre toutes les dépenses nécessaires à une bonne exécution des travaux ;
  - les entreprises devront vérifier les éléments de détails du projet et apporteront toutes les modifications qu'elles jugeraient nécessaires pour la bonne réalisation des travaux. Ces modifications doivent être accompagnées d'une note explicative mettant en exergue leurs avantages pour la BCEAO ;
  - une visite des lieux obligatoire sera organisée pour apprécier l'étendue des travaux, avoir une idée des conditions d'accès et de manutention, des encombrements et autres exigences difficilement descriptibles dans un cahier des charges.
-

### **III – RÉCEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIE**

#### **III. 1 - Réception provisoire**

La réception provisoire se fera à la fin des travaux à la demande du prestataire et après constat de la bonne exécution des travaux .

#### **III. 2 - Réception définitive**

Elle interviendra, sur demande du prestataire, un an après la réception provisoire, la période de garantie étant de douze (12) mois minimum.

### **IV – CADRES DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

#### **IV. 1 - Remplacement de la moquette du rez de chaussée de la bibliothèque (Lot 1)**

<b>Désignation</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire HT/HDD (FCFA)</b>	<b>Prix total HT/HDD (FCFA)</b>
Dépose de la moquette existante	m <sup>2</sup>			
Ragréage et préparation des surfaces	m <sup>2</sup>			
Fourniture d'une nouvelle moquette identique ou similaire (coloris au choix du Maître de l'Ouvrage)	m <sup>2</sup>			
Main d'œuvre pour la dépose de la moquette existante et la pose de la nouvelle moquette	FF			
<b>Montant total HT/HDD (FCFA)</b>				

#### **IV. 2 - Remplacement de la moquette du sous-sol de la bibliothèque (Lot 2)**

<b>Désignation</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire HT/HDD (FCFA)</b>	<b>Prix total HT/HDD (FCFA)</b>
Dépose de la moquette existante	m <sup>2</sup>			
Ragréage et préparation des surfaces	m <sup>2</sup>			
Fourniture d'une nouvelle moquette identique ou similaire (coloris au choix du Maître de l'Ouvrage)	m <sup>2</sup>			
Main d'œuvre pour la dépose de la moquette existante et la pose de la nouvelle moquette	FF			
<b>Montant total HT/HDD (FCFA)</b>				

**N.B.** : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Les soumissionnaires devront donc le vérifier et le compléter sur la base de leurs expérience et expertise en la matière.