

A DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quantités	P. unitaire	P. Total
I PREPARATIONS - TERRASSEMENT - IMPLANTATION					
1.0	Aménagé, Protection et repli chantier	ff	1		-
1.1	Etablissement des Plans d'exécutions	ff	1		-
1.2	Demolition des dalles, poutres et réseau électricité existants y compris évacuation des gravats	ff	1		-
1.3	Demolition des accrotères, descentes d'eaux et marches d'accès y compris évacuation des gravats	ff	1		-
1.4	Contrôle des matériaux par un laboratoire agréé	ff	1		-
Sous Total I					-
II GROS ŒUVRE					
2.1	Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour poutres	m ³	26,7		-
2.1	Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour reprise de la dalle y compris forme de pente de 1%	m ³	129,7	-	-
2.2	Béton armé 350kg/m ³ pour les accrotères y compris descentes d'eaux et marches d'accès conformément à l'existant	m ³	30,6	-	-
2.1	Béton armé dosé 350K/m ³ pour chaînage en tête de voiles (25X30)	m ³	6,3		-
Sous Total II					-
III REVETEMENT					
3.1	Enduit sous face dalle	m ²	403,635		-
3.2	Peinture sur enduit sous face et voiles existant	m ²	1083,635		-
3.3	Carrelage des façades visibles des relevés conformément à l'existant	m ²	149,362		-
Sous Total III					-
IV ELECTRICITE					
4.1	Fourniture et pose de règlettes étanches d'éclairage de la rampe d'accès et des prises étanches électriques conformément à l'existant y compris ensemble de fourreautage et filerie encastré, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, et de prises	Ens	1,00		-
Sous Total IV					-
TOTAL GENERAL HT					-