

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX AU SIEGE DE LA BCEAO

Cadre de devis quantitatif et estimatif

LOT 1 : GENIE CIVIL

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
1	Immeuble R+12 (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)				
	Gros œuvre				
1	Dépose des portes en bois y compris cadres (6ème, 10ème et 11ème)	U	12		
2	Démolition diverse et évacuation (cloisons, et ouverture de portes, faux plafond, carrelage, etc.) (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	FF	1		
3	Réalisation des cloisons de séparation des locaux en agglos creux de 10 cm y compris rebouchage de portes (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	m²	323		
4	Béton armé pour chaînages et poteaux (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	FF	1		
5	Réalisation d'enduit sur les maçonneries (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	m²	647		
	Total Gros œuvre				
	Etanchéité				
1	Préparation et ragréage des surfaces (10ème)	FF	1		
2	Etanchéité SEL mono composant phase aqueuse en sous couche des carrelages au sol y compris relevé mural de 15cm pour toilettes (10ème)	m²	6		
3	Traitement d'étanchéité au droit des pénétrations diverses	FF	1		
	Total Etanchéité				
	Revêtement dur				
1	Raccordement des carreaux (6ème, 10ème et 11ème)	FF	1		
2	Fourniture et pose de plinthes en carreaux en grès cérame dito (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	ml	22		
3	Fourniture et pose au sol de carrelage antidérapant en grès cérame pleinement vitrifié de classe U2SP3E2C1 pour les toilettes (10ème)	m²	6		
4	Fourniture et pose de grès cérame murale pleinement vitrifié (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	m²	37		
5	Fourniture et pose de barres de seuils (6ème, 10ème et 11ème)	U	17		
	Total Revêtement dur				
	Peinture/Faux plafonds				
1	Travaux de préparation et de ponçage des surfaces (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	FF	1		

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
2	Réalisation d'enduits repassés en deux couches (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	m²	647		
3	Réalisation de peinture sur les murs (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	m²	647		
4	Réalisation de peinture sur le faux plafond (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	FF	1		
5	Réalisation de peinture marron sur les cadres et les bordures des portes (6ème, 10ème et 11ème)	FF	1		
6	Fourniture et pose de faux plafonds en staff d y compris réalisation des réservations pour les luminaires et extracteurs d'airs (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)	m²	1		
	Total Peinture/Faux plafonds				
II	COFEB (2ème et 4ème)				
	Gros œuvre				
1	Démolition diverse et évacuation (cloisons, et ouverture de portes, faux plafond, carrelage, etc.) (2ème et 4ème)	FF	1		
2	Réalisation des cloisons de séparation des locaux en agglos creux de 10 cm y compris (2ème et 4ème)	m²	77		
3	Béton armé pour chaînages et poteaux (2ème et 4ème)	FF	1		
4	Réalisation d'enduits sur les maçonneries (2ème et 4ème)	m²	153		
	Total Gros œuvre				
	Etanchéité				
1	Préparation et ragréage des surfaces (4ème)	FF	1		
2	Etanchéité SEL mono composant phase aqueuse en sous couche des carrelages au sol y compris relevé mural de 15cm pour toilettes (4ème)	m²	4		
3	Traitement d'étanchéité au droit des pénétrations diverses	FF	1		
	Total Etanchéité				
	Revêtement dur				
1	Fourniture et pose de plinthes en carreaux en grès cérame dito (4ème)	ml	5		
2	Fourniture et pose au sol de carrelage antidérapant en grès cérame pleinement vitrifié de classe U2SP3E2C1 pour les toilettes (4ème)	m²	4		
3	Fourniture et pose de grès cérame murale pleinement vitrifié (4ème)	m²	21		
4	Fourniture et pose de barres de seuils (2ème et 4ème)	U	3		
	Total Revêtement dur				
	Peinture/Faux plafonds				

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
1	Travaux de préparation et de ponçage des surfaces (2ème et 4ème)	FF	1		
2	Réalisation d'enduits repassés en deux couches (2ème et 4ème)	m²	153		
3	Réalisation de peinture sur les murs (2ème et 4ème)	m²	153		
4	Réalisation de peinture sur le faux plafond (2ème et 4ème)	FF	1		
5	Réalisation de peinture marron sur les cadres et les bordures des portes (2ème et 4ème)	FF	1		
6	Fourniture et pose de faux plafonds en staff d y compris réalisation des réservations pour les luminaires et extracteurs d'airs (2ème et 4ème)	m²	1		
	Total Peinture/Faux plafonds				
	TOTAL LOT 1				

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX A L'IMMEUBLE TOUR

Cadre de devis quantitatif et estimatif

LOT 2 : PLOMBERIE

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
I	Immeuble R+12 (10ème)				
1	Réalisation des carottages du plancher bas et des voiles pour le passage des tuyauteries	FF	1		
2	Réalisation des réseaux d'alimentation d'eau froide	FF	1		
3	Réalisation des réseaux d'évacuation eaux usées et eaux vannes et raccordement au réseau existant	FF	1		
4	Fourniture et pose de chaises anglaises de marque Jacob Delafon Odéon UP pack sortie vario E0525-00 ou similaire, y compris douchette	U	2		
5	Fourniture et pose de laves mains complets	U	2		
6	Fourniture et pose d'un miroir	U	2		
7	Fourniture et pose de porte papier hygiénique (Roca A816662001 ou équivalent)	U	2		
8	Fourniture et pose de porte serviette ROCA Réf. A816711001 ou équivalent)	U	2		
9	Fourniture et pose d'un système d'extraction d'air pour toilettes (extracteur par toilette, bouches d'extraction et réseau de gaines à raccorder au réseau d'extraction des toilettes communes du palier)	FF	1		
10	Fourniture, pose et raccordement au réseau existant de syphon de sol dans les toilettes	U	2		
	Total PLOMBERIE R+12				
II	COFEB (4ème)				
1	Réalisation des carottage du plancher bas pour le passage des tuyauteries	FF	1		
2	Réalisation des réseaux d'alimentation d'eau froide	FF	1		
3	Réalisation des réseaux d'évacuation eaux usées et eaux vannes et raccordement au réseau existant	FF	1		
4	Fourniture et pose de chaises anglaises de marque Jacob Delafon Odéon UP pack sortie vario E0525-00 ou similaire, y compris douchette	U	1		
5	Fourniture et pose de laves mains complets	U	1		
6	Fourniture et pose d'un miroir	U	1		

7	Fourniture et pose de porte papier hygiénique (Roca A816662001 ou équivalent)	U	1		
8	Fourniture et pose de porte serviette ROCA Réf. A816711001 ou équivalent)	U	1		
9	Fourniture et pose d'un système d'extraction d'air pour toilettes (extracteur par toilette, bouches d'extraction et réseau de gaines à raccorder au réseau d'extraction des toilettes communes du palier)	FF	1		
10	Fourniture, pose et raccordement au réseau existant de syphon de sol dans les toilettes	U	1		
	Total Plomberie COFEB				
	Total lot 2				

NB : Le cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX A L'IMMEUBLE TOUR

Cadre de devis quantitatif et estimatif

LOT 3 : CLIMATISATION

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
I	Immeuble R+12 (3ème, 4ème, 6ème, 10ème et 11ème)				
1	Dépose des ventilo-convecteurs et repositionnement après les travaux	U	5		
2	Pose de ventilo-convecteurs complémentaires	U	2		
	Total CLIMATISATION R+12				
II	COFEB (2ème, 4ème)				
1	Dépose des ventilo-convecteurs et repositionnement après les travaux (si nécessaires)	U	2		
2	Pose de ventilo-convecteurs complémentaires (si nécessaires)	U	1		
	Total CLIMATISATION COFEB				
	Total lot 3				

NB : Le cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX A L'IMMEUBLE TOUR
 Cadre de devis quantitatif et estimatif
LOT 4 : ELECTRICITÉ-COURANT FORT

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
I	Immeuble R+12 (3ème, 4ème,6ème, 10ème et 11ème)				
1	Repositionnement des luminaires	Fft	1		
2	Pose et raccordement des luminaires complémentaires 60 x 60 livrées par la Banque	Fft	1		
3	Fourniture et pose de spots LED l'éclairage des toilettes	U	2		
4	Pose et raccordement d'appliques linolite LED avec interrupteurs et prise	U	2		
	Dépose et repose des prises de courant normal et régulé 2P+T 16 A	Fft	1		
5	Liaisons électriques (câbles, colliers, accessoires de fixation etc.)	Fft	1		
	Total ELECTRICITÉ-COURANT FORT R+12				
II	COFEB (2ème et 4ème)				
1	Repositionnement des luminaires	Fft	1		
2	Pose et raccordement des luminaires complémentaires 60 x 60 livrées par la Banque	Fft	1		
3	Fourniture et pose de spots LED l'éclairage des toilettes	U	3		
4	Pose et raccordement d'appliques linolite LED avec interrupteurs et prise	U	1		
	Dépose et repose des prises de courant normal et régulé 2P+T 16 A	Fft	1		
5	Liaisons électriques (câbles, colliers, accessoires de fixation etc.)	Fft	1		
	Total ELECTRICITÉ-COURANT FORT COFEB				
	TOTAL LOT 4				

NB : Le cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX A L'IMMEUBLE TOUR
 Cadre de devis quantitatif et estimatif
LOT 5 : ELECTRICITÉ-COURANT FAIBLE

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
I	Immeuble R+12 (3ème, 4ème,6ème, 10ème et 11ème)				
1	Dépose et repose des prises téléphoniques et informatiques (RJ45)	Fft	1		
2	Accessoires de pose (câbles, colliers, accessoires de fixation etc.)	Fft	1		
	TOTAL ELECTRICITÉ-COURANT FAIBLE R+12				
II	COFEB (2ème et 4ème)				
1	Dépose et repose des prises téléphoniques et informatiques (RJ45)	Fft	1		
2	Accessoires de pose (câbles, colliers, accessoires de fixation etc.)	Fft	1		
	TOTAL ELECTRICITÉ-COURANT FAIBLE COFEB				
	Total lot 5				

NB : Le cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX A L'IMMEUBLE TOUR

Cadre de devis quantitatif et estimatif

LOT 6 : MENUISERIE

N°	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
I	Immeuble R+12 (3ème, 4ème,6ème, 10ème et 11ème)				
1	Sous-lot Menuiserie des portes en bois				
2	Fourniture et pose de portes isoplanes pour bureaux de dimensions 80x210 (y compris cadres en bois)	U	7		
3	Fourniture et pose de portes isoplanes pour toilettes de dimensions 120x210 (y compris cadres en bois)	U	10		
4	Pose de portes isoplanes pour toilettes de dimensions 70x210 (y compris cadres en bois)	U	2		
5	Fourniture et pose de portes isoplanes complémentaires pour toilettes de dimensions 70x210 (y compris cadres en bois)	U	2		
	Total Sous-lot Menuiserie des portes en bois				
	Sous-lot Meubles ventilo-convecteurs				
7	Modification des meubles ventilo-convecteur et des meubles de rangement fixées au mur	ff	1		
8	Modification des plinthes des meubles ventilo-convecteur	ff	1		
	Total Sous-lot Meubles ventilo-convecteurs				
	Total MENUISERIE R+12				
II	COFEB (2ème et 4ème)				
	Sous-lot Menuiserie des portes en bois				
1	Fourniture et pose de portes isoplanes pour bureaux de dimensions 80x210 (y compris cadres en bois)	U	2		
2	Pose de portes isoplanes pour bureaux de dimensions 80x210 (y compris cadres en bois)	U	2		
	Total Sous-lot Menuiserie des portes en bois				
	Sous-lot Meubles ventilo-convecteurs				
1	Modification des meubles ventilo-convecteur et des meubles de rangement fixées au mur	ff	1		
8	Modification des plinthes des meubles ventilo-convecteur	ff	1		
	Total Sous-lot Meubles ventilo-convecteurs				
	Sous-lot Mobiliers				
	Total MENUISERIE COFEB				
	TOTAL LOT 6				

NB : Le cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif