



**BCEAO**

BANQUE CENTRALE DES ETATS  
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

**Direction Nationale pour le Sénégal**  
Agence Principale de Dakar  
Service de l'Administration, du Patrimoine et de la Sécurité

## **CAHIER DES CHARGES**

---

### **APPEL A CONCURRENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE LUMINAIRES ENCASTRABLES ET DE TUBES LEDS A L'AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A DAKAR**

AVRIL 2020

---

## **I. OBJET**

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations relatives à l'appel à concurrence pour la fourniture et l'installation de luminaires et de tubes LED à l'Agence Principale de la BCEAO à Dakar.

Les soumissionnaires sont invités à présenter des offres en deux (2) lots distincts et indépendants comme suit :

- Lot 1 : fourniture de luminaires encastrables (600 X 600 mm) conçus pour trois (3) tubes LED, munis de dispositif de fixation pour faux plafond en staff et équipés de grilles réflecteurs haut rendement.
- Lot 2 : fourniture de tubes LED de 0,60 mètres / 6000 K.

A ce titre, vous trouverez, en annexe, la liste des locaux concernés et le cadre de devis quantitatif à renseigner.

## **II – EXIGENCE DE L'OFFRE**

Votre offre devra, sous peine de rejet :

- indiquer les caractéristiques (marque, type et spécifications techniques) des luminaires encastrables à grille proposés ;
- indiquer les caractéristiques (marque et type) des tubes LED proposés ;
- indiquer les prix unitaires et totaux HT/ HDD en FCFA des luminaires ;
- préciser la durée de vie et la garantie proposée pour les tubes LED ;
- être accompagnée de la documentation technique du matériel proposé ;
- préciser le délai de livraison du matériel.

Le matériel proposé doit être de très bonne qualité et de marque d'origine PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA ou de toute autre marque de qualité équivalente (à préciser).

## **II – NORMES ET CERTIFICATIONS**

Les équipements ainsi que les essais de contrôle et de réception doivent satisfaire aux normes en vigueur dans le domaine, notamment :

- la norme EN 62471 relative à la sécurité photo-biologiques des lampes et des appareils utilisant les lampes fluorescentes ;
- la norme IEC 62776 relative aux lampes à LED conçues pour remplacer des lampes fluorescentes ;
- la norme NF EN 12464-1 relative à l'éclairage des lieux de travail ;
- la norme NF C 15 100 relatives aux installations électriques de basse tension.

***L'entreprise attributaire du marché devra impérativement joindre, à la livraison de la commande, le certificat du fabricant attestant l'originalité du matériel.***

---

---

***A cet égard, la BCEAO se réserve le droit de faire effectuer des tests de vérification de l'authenticité de ce matériel par des organismes spécialisés***

### **III CALENDRIER DE REALISATION**

La méthodologie à adopter pour la réalisation du marché adossée à un calendrier détaillant les actions à entreprendre devra être produit par le soumissionnaire.

En outre, un planning cohérent de réalisation, tenant compte des contraintes de service devra être proposé par le soumissionnaire.

### **IV REFERENCES DES SOUMISSIONNAIRES**

L'offre doit comporter les références techniques des experts dont les compétences permettent de répondre aux exigences du présent cahier des charges.

A cet égard, les références techniques, les compétences du personnel affecté au chantier ainsi que les marchés similaires réalisés seront, entre autres critères, déterminant dans la note à attribuer au titre de l'évaluation de l'offre technique.

### **V – RECEPTION – GARANTIE**

La réception ne pourra être prononcée qu'après le constat de la livraison conforme du matériel.

L'entreprise garantira le matériel sur une durée de 3 années minimum à compter de la date de réception provisoire.

---

**ANNEXE 1****Cadre du devis quantitatif estimatif**

<b>N° Lot</b>	<b>Désignation</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaires FCFA</b>	<b>Prix total FCFA</b>
Lot 1	Luminaires encastrables ( 600 X 600 mm) conçus pour trois (3) tubes LED, munis de dispositif de fixation pour faux plafond en staff et équipés de grilles réflecteurs haut rendement.			
Lot 2	Tubes LED de 0,60 mètres / 6000 K.			
	Raccordement du staff lisse du faux plafond à la suite de la pose des luminaires			
	Reprise des luminaires et ampoules déposés ( <b>en moins-value</b> )			
<b><u>Option</u></b>	<i>Stock de luminaires et de LED</i>			
<b>Montant total HT/HDD (FCFA)</b>				

**NB** : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Les quantités réelles doivent être déterminées suivant les surfaces réelles telles qu'indiquées sur la liste des locaux de l'annexe 2. Par conséquent Il peut être complété sur la base de notes de calcul, de l'expérience et de l'expertise de chaque soumissionnaire.

Par ailleurs, les soumissionnaires peuvent proposer toutes autres offres en variante à condition que celles-ci soient suffisamment expliquées par une note faisant ressortir son intérêt pour la Banque.