

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF					
N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
0	Etablissement des plans d'exécution, installation et nettoyage du chantier et repli du chantier	FF	1		
SOUS TOTAL I					
1 TRAITEMENT DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE DE LA GALETTE					
1,1 PARTIE COURANTE DE LA GALETTE					
1.1.1	Dépose des protections Lourdes	FF	1		
1.1.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existant	FF	1		
1.1.3	Dépose des installations et réinstallation des machines en toiture	FF	1		
1.1.4	Reprise des pentes	m²	1642		
1.1.5	Fourniture et pose d'isolant thermique en système indépendant en zone courante	m²	1642		
1.1.6	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	1642		
1.1.7	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères	ml	285		
1.1.8	Confection et pose de dalles de protections lourdes complémentaires (ep =5cm)	m²	135		
SOUS TOTAL II					
1,2 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION					
1.2.1	Dépose des protections des costières, des poutres et démolition des costières y compris évacuation des gravats (joint A, B et C)	FF	1		
1.2.2	Reconstitutions des relevés des costières (hauteur de 25 cm)	ml	68		
1.2.3	Traitement des joint de dilatation au Nedodyl	ml	68		
1.2.4	création de Bandeau en sailli en béton armé pour la protection des relevés au droit du joint A	ml	16		
1.2.5	Reconstitution des chaperons de couronnement des costières	ml	67		
1.2.6	Reconstitution des chaperons de couronnement des poutres	ml	330		
SOUS TOTAL III					
2 LOCAL TECHNIQUE					
2,1	Curage du Local technique	FF	1		
2,1	Démolition des relevés de costières y compris la protection en bandeau à larmier	FF	1		
2,1	Reconstitution du relevé de costières y compris la protection en bandeau à larmier	ml	16		
2,1	Dépose de la toiture en grille existante	FF	1		
2,1	Pose des tôles bac alu-prélaquées	ml	286		
SOUS TOTAL IV					
3 TRAITEMENT DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE DU R+9					
3,1 TRAITEMENT EN ZONE COURANTE ET DES CHENEAUX					
3.1.1	Dépose de forme de pente servant également de mortier de protection de l'étanchéité	FF	1		
3.1.2	Dépose des installations et réinstallations des machines en toiture	FF	1		
3.1.3	Dépose de l'étanchéité existante	FF	1		
3.1.4	Reprise des pentes	m²	675		
3.1.5	Création de dalle de fermeture en béton armé du chéneau	ml	59,2		
3.1.6	Création de double costière en béton armé au droit des chéneaux	ml	59,2		
3.1.7	Constitution de chaperon de couronnement en béton des costières	ml	59,2		
3.1.8	Fourniture et pose d'isolant thermique en partie courante	m²	675		
3.1.9	Fourniture et pose de Revêtement d'étanchéité multicouches en partie courante	m²	675		
3.1.10	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères	ml	297		
3.1.11	pose de la protection en mortier	m²	675		
3.1.12	Traitement des Entrées d'eau pluviales y compris crapaudines e platines et moignons	U	8		
3.1.13	Pose d'étanchéité des ouvrages d'entrées d'eaux pluviales y compris élargissement des sorties d'eau	U	8		
3.1.14	Changement des PVC des descentes pluviales tout hauteur en diamètre 200 mm	ml	96		
SOUS TOTAL V					

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF					
N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
3.2. TRAITEMENT DES TOITURES TERRASSES DES FÛTS					
3.2.1	Dépose du Revêtement d'étanchéité existante	ff	1		
3.2.2	Dépose des installations et réinstallations des machines en toiture	ff	1		
3.2.3	Fourniture et pose de Revêtement d'étanchéité multicouches en partie courante	m²	224		
3.2.4	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité en relevé	ml	132,8		
3.2.5	création de Bandeau en sailli en béton armé pour la protection des relevés	ml	132,8		
3.2.6	Entrées d'eaux pluviales y compris crapaudines et platine et moignons	U	4		
3.2.7	Dés et pénétrations diverses	U	16		
SOUS TOTAL VI					
4. TRAITEMENT DES TOITURES TERRASSES JARDINS					
4,1	Dépose du jardin y compris ,Terre végétales ,couche filtrante et couche drainante	FF	1		
4,2	Dépose du Revêtement d'étanchéité existante	FF	1		
4,3	Dépose des protections des costières et démolition des costières y compris évacuation des gravats	FF	1		
4,4	Fourniture et pose de revêtement multicouche en zone courante y compris couches drainante et filtrante	m²	556		
4,5	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères	ml	257		
4,6	Reconstitution des relevés de costières (hauteur de 25 cm)	ml	14,8		
4,7	Traitement des joints de dilatation au Nedodyl	ml	14,8		
4,8	Reconstitution des chaperons de couronnement des costières	ml	14,8		
4,9	Reconstitution des jardins	m²	556		
SOUS TOTAL VII					
5. Eprouves (mise en eau avec eau colorée)					
		FF	1		
SOUS TOTAL VIII					
6. TRAITEMENT DE JOINTS EN FACADES ET EN PARTIES ENTERREES					
6,1 Traitement de joint en façade					
6.1.1	Dépose du traitement de joint existant	ff	1		
6.1.2	Traitement du joint par un fond de joint	ml	69,8		
SOUS TOTAL IX					
6,2 Traitement de joint en parties enterrées					
6.2.1	Dépose de gazon et de la terre végétale le long du joint et de part et d'autre du joint	ff	1		
6.2.2	Mise en œuvre du système d'étanchéité de type SIKADUR COMBIFLEX ou similaire	ml	23,25		
6.2.3	Reconstitution de de la terre Végétale le long du joint	ff	1		
SOUS TOTAL X					