

Cadre du devis quantitatif et estimatif (à compléter éventuellement)

Remplacement du groupe de la résidence de fonction du Directeur National de la BCEAO pour le Burkina

N°	Désignation	U	Quantités	Prix unitaire	Montants
1	Dépose du groupe électrogène existant	ens			
2	Fourniture et installation d'un groupe électrogène de secours triphasé, capoté et insonorité d'une puissance de 42 KVA (caractéristiques à préciser)	1			
3	Fourniture et raccordement d'un inverseur de source correctement dimensionné	1			
5	Remplacement des câbles reliant le groupe électrogène à l'inverseur par des câbles de section adaptée, si nécessaire (caractéristiques à préciser)				
7	Aménagement du socle en béton pour la pose du nouveau groupe (si nécessaire) ;				
9	Divers accessoires de pose et d'installation (à détailler)				
10	Repérage de tous les appareils et mise à jour des schémas électriques	ens			
11	Main d'œuvre d'installation et de mise en service	FF			
12	Reprise du groupe électrogène et des équipements déposés (en moins value)	FF			
	Option :				
13	Proposition d'un contrat d'entretien				
	Total Général				